

Bestandsplan for elg

Vorma Øst Elgvald

2016 - 2018



April 2016

1. Innledning.....	3
1.1 Områdebeskrivelse	3
1.2 Planperiode.....	3
2. Status	3
2.1 Elgens arealbruk.....	3
2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning.....	3
2.3 Avskyting	7
2.4 Skog- og beiteskader	10
2.5 Kontroll	10
3. Målsettinger.....	10
3.1 Hovedmål	10
3.2 Delmål forvaltning	10
3.3 Delmål organisering og økonomi	10
4. Tiltak i planperioden	12
4.1 Tiltak forvaltning.....	12
4.1.1. Avskytingsstrategier.....	12
4.1.2 Beitetaksering.....	13
4.1.3 Skadeforebyggende tiltak	13
4.1.4 Kompetanseheving	13
4.1.5 Søknad om godkjenning av bestandsplan	13
4.2 Tiltak organisering og økonomi	13
4.2.1 Salg.....	13
4.2.2 Organisering	13
5. Gjennomføring og finansiering	13
6. Bestemmelser kun for Vormå Øst Utmarkslag	14
6.1 Organisering og økonomi.....	14
6.1.1 Organisering av jakta	14
6.1.2 Priser og økonomi	14
6.1.3 Lokal verdiskaping.....	14
6.2 Salg.....	14

Vedlegg: Elgjakt i Vormå Øst Elgvald

 Avtale ang elgjakt i Vormå øst elgvalds område

 Tillegg til pkt. 4.1.1. Avskyingsstrategier.

1. Innledning

1.1 Områdebeskrivelse

Planområdet dekker elgvaldets areal med et tellende areal for valdet på 67 663 dekar.

Valdet er delt i 4 jaktfelt; Fenstad Østre Jaktlag med 41 % , Jellum Jaktlag med 28 % , Vøyen Jaktlag med 18 % og Skansen Jaktlag med 13 % av arealet.

1.2 Planperiode

Planen gjelder for perioden 2016 – 2018

2. Status

2.1 Elgens arealbruk

Elgen innen valdet antas å være relativt stedegen.

I 2009 er det gjennomført felles beitetakst i 9 elgvald i 4 kommuner, området er 493 000 daa og omfatter Nordbygda, Vestsiden og Søndre Sand elgvald i Nord-Odal kommune og Oppstad og Ullern elgvald i Sør-Odal kommune, Eidsvoll allmenning, Østsiden og Høibråten elgvald i Eidsvoll kommune, Skogbygda og Vorma Øst elgvald i Nes kommune. Området antas å ha en felles elgstamme. Vorma-Storsjøen Elgregion ble dannet i 2011 og omfatter de vald som er nevnt ovenfor, minus Vestsiden og Søndre Sand elgvald. Området er drøyt 400.000 daa. Ny beitetakst er gjennomført i regionen i 2014.

2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning

Elgbestanden i valdet viser en klart nedadgående trend de siste årene, dette gjelder også hele regionen. (fig.nr 1) Dette har vært en ønsket utvikling i og med at beitetaksten i 2009 viste at regionen hadde altfor stor elgtetthet i forhold til beitegrunnlaget. Taksten fra 2014 viser en sterk reduksjon i beitestrykket og bestanden bør holdes på et relativt lavt nivå for å bygge opp igjen beiteressursen. Samtidig bør en sørge for å spare gode produksjonsdyr (store okser og tvillingkuer) slik at en raskt kan øke bestanden igjen når beitegrunnlaget tillater det.

Vist statistikk gjelder for valdet og er basert på tall fra hjorteviltregisteret.

INNDEKSRAPPORT VØE SISTE 10 ÅR

År	Sett elg per jegerdagsverk	Sett ku per okse	Sett kalv per ku	Sett kalv per kalvku	%ku m/kalv av alle kyr	% okse felt av sette okser	% kalv felt sette kalv	% ku felt av sette kyr	Antall skjema
2006	0,49	2,13	0,77	1,28	60,36	21,15	19,77	10,81	3
2007	0,62	2,15	0,75	1,17	63,39	15,38	16,67	8,04	3
2008	0,67	1,79	0,89	1,4	62,5	29,31	18,28	6,73	3
2009	0,55	2,46	0,71	1,21	57,14	29,63	14,89	10,53	4
2010	0,4	2,58	0,78	1,25	61,22	39,47	19,74	11,22	4
2011	0,49	2,05	0,93	1,16	71,2	22,95	18,1	10,4	4
2012	0,37	2,07	0,8	1,25	64,37	21,43	31,43	12,64	4
2013	0,32	1,79	0,74	1,13	62,3	38,24	9,84	38,24	4
2014	0,46	2,55	0,66	1,09	58,23	29,03	25	8,86	4
2015	0,44	2,58	0,75	1,19	52,5	32,26	30	15	4
siste 10 år	0,48	2,22	0,78	1,21	61,32	27,89	20,37	13,25	3,70




Fig 1. Sett elg pr dagsverk

Forholdet mellom sett ku pr okse er en indikator på okseandelen i elgbestanden. En relativt stor okseandel øker muligheten for flere fullvoksne okser, noe som igjen fører til flere oksekalver, tidligere kalvefødsler og dermed større slaktevekter. Forskingen anbefaler et ku/okse-forhold på ca 1.5. Trenden som vises i fig.2 tilsier at okseandelen bør økes.




Fig 2. Sett ku/okse

En høy produksjon pr kalvku fører til mange kalver på en relativt beskjeden vinterstamme, noe som gir mindre beitetrykk i vinterhalvåret. Høy gjennomsnittsalder og størrelse på kuene øker mulighetene for å oppnå høy kalveproduksjon pr ku. Dette sikrer man ved å skyte unge og små hunddyr. Trenden er nedadgående og andelen tvillingkuer bør økes.




Fig 3. Sett kalv pr kalvku

Produksjonsevnen er relativt stabil i 10-årsperioden, dog litt synkende. Den bør være minst 0,7.




Fig 4. Sett kalv pr ku

2.3 Avskyting

Slaktevektene har holdt seg stabile i de 5 siste 3-års-periodene. Kalv- og ungdyrvektene bør holdes på dagens nivå og helst økes.




Fig 5 . Gjennomsnittlige slaktevekter for årene 2006-15




Fig 6. Slaktevekter

Tabell 1 Fellingsstatistikk 1999 – 2015

Fellingsstatistikk 1999 - 2015							
År	KU	Kvige	kukalv	Oksekalv	Okse 1½ år	Okse	Sum
1999	6	1	7	8	9	9	40
2000	7	3	6	12	8	8	44
2001	5	3	10	10	9	9	46
2002	9	3	9	9	5	11	46
2003	9	2	10	10	5	8	44
2004	3	3	8	6	2	4	26
2005	8	3	9	7	4	4	35
2006	8	4	6	11	4	7	40
2007	5	4	7	7	0	8	31
2008	5	2	10	7	11	6	41
2009	8	6	4	10	8	8	44
2010	6	5	7	8	8	7	41
2011	11	2	11	10	7	7	48
2012	9	2	12	10	2	7	42
2013	4	2	6	8	6	7	33
2014	2	5	9	4	4	5	29
2015	6	6	8	10	5	5	40
Sum	111	56	139	147	97	120	670
% andel	17	8	21	22	14	18	100
	46 % hunndyr			54 % hanndyr			
2013-15	12	13	23	22	15	17	102
% andel	12	13	23	22	15	17	100
	47 % hunndyr			53 % hanndyr			

Uttaket av elg siste 3-års periode er 102 dyr av en kvote på 120 dyr (85 %) Dette har vært en ønsket reduksjon for å bremse og flate ut den nedadgående trenden i bestanden som har vært sterker enn antatt før 3 årsperioden startet. Valdet har også fjernet nedklassifiseringsreglene i 2014 og 2015 (kun virkelig alder er brukt) Dette er også gjort fordi bestand er redusert nok i forhold til beitegrunnlaget (beitetakst 2009/14) De to siste årene er også alle okser over fem tagger fredet i et forsøk på å øke andelen av voksne store okser.

2.4 Skog- og beiteskader

Tilgangen på vinterbeite i form av furu i hkl. II i Vorm-Storsjøen Elgregion er stor. Denne ressursen blir utnyttet av elgen i betydelig grad. Dette fører til svært betydelige skader for skogbruket. Man må frykte at furua sin vitalitet og produksjonsevne over tid vil svekkes dersom dagens beitepress opprettholdes. (sitat beitetakst 2009, side 6)

For furua ligger uttaksprosenten på 53 % den bør ikke overstige 35 % (beitetakst 2009)

Beitetaksten i 2014 viser en kraftig forbedring av beiteressursen og uttaksprosenten på furua ligger godt under det som anbefales. Men samtidig viser taksten at stammeskader på furu ligger godt over det som kan aksepteres for å drive et kvalitetsskogbruk. 70% av furua av har slike skader (toppbrekk og noe barkgnag).

Det anbefales at elgbestand holdes på 2014 nivå for kommende 5-års periode og at ny takst gjennomføres da, Dette for å restituere beiten, mengden ROS øker og total beitetilgang øker. Man bør ha fokus på dyrene som er igjen etter jakt og at man har en god bestand med eldre og store produksjonsdyr som kan gi optimal produksjon. (anbefalinger beitetakst 2014)

2.5 Kontroll

Kontroll av felt elg utføres av utvalget for vilt og fisk, valdet er ansvarlig for at det legges til rette for en rask og effektiv kontroll.

3. Målsettinger

3.1 Hovedmål

Elgbestanden skal holdes på et nivå som ikke forringer det biologiske mangfoldet, som ivaretar og bedrer bestandens kvaliteter og gir et optimalt kjøttuttak uten at dette gir større verditap på framtidig tømmerproduksjon enn skognæringen kan akseptere. Hensynet til skader i trafikk og jordbruk skal holdes på et akseptabelt nivå.

Salg av elgjakt skal gi grunneiere en langsiktig og god avkastning.

3.2 Delmål forvaltning

- Delmål 1: Framtidige verditap ved tømmerproduksjon skal holdes under 10 %
- Delmål 2: Holde beitingen på viktige vinterbeiteplanter under 35 % kvistuttak og skape gode vinterbeiter.
- Delmål 3: Bestandsstørrelsen skal stabiliseres på et nivå som beitegrunnlaget tilsier.
- Delmål 4: Ku/okse - forholdet basert på sett elg skjema skal ikke overstige 2,0
- Delmål 5: Kalv sett pr kalvku skal være minst 1,3
- Delmål 6: Slaktevekter på kalv/ungdyr bør minst være på dagens nivå.
- Delmål 7: Kalv sett pr ku skal være minst 0,8.
- Delmål 8: Andelen av store eldre okser skal økes

3.3 Delmål organisering og økonomi

- Delmål 1: Hente ut en markedspris samtidig som en ivaretar lokalbefolkningens mulighet til å delta
- Delmål 2: Utbytte pr dekar skal være minst på dagens nivå, i størrelsesorden 4- 5 kr pr dekar

- Delmål 3: Ivareta andre brukergruppers tilgang til utmarka, bl.a. gjennom samsjakt m/småviltjegere etter ca. 2 uker
- Delmål 4: Utvikle lokalt samarbeid med nabovald
- Delmål 5: Initiere og utvikle et regionalt samarbeid for stammevis forvaltning

4. Tiltak i planperioden

4.1 Tiltak forvaltning

4.1.1. Avskytingsstrategier

36 dyr felles årlig og fordeles på følgende måte:

Kalv/ungdyr (1 ½ år og yngre)	70 % *)
Eldre hanndyr (2 ½ år og eldre)	15 %
Eldre hunndyr (2 ½ år og eldre)	15 %

*Uttak av kalv/ungdyr fordeles med 50 % på hver gruppe og hvert kjønn

Avskytningsplan med fordeling av dyr mellom jaktlagene etter vektall med areal som grunnlag:

	Areal		3-årsperiode			
	Dekar	%	Totalt antall dyr	Eldre okse *) 15 %	eldre ku 15 %	Kalv/ Ungdyr 70 %
FØJ	27 787	41	44	7	7	30
Jellum	18 758	28	29	4	4	21
Vøyen	12 306	18	21	3	3	15
Skansen	8 812	13	14	2	2	10
SUM	67 663	100	108	16	16	76

1. Elgvaldet holder tilbake deler av kvoten (ca. 20 %) for eventuell felling av ”skadeelg” pålagt av viltneemnda eller for utdeling til jaktlaga senere i jakta **dersom stammen tåler avskytingen**. Trafikkdrept elg/annen avgang skal inngå i vurderingen før tilleggsdyr fordeles. Tildeling av tilleggsdyr avgjøres på valdmøtet etter en ukes jakt.
2. **Eldre Okser med 5 tagger og opp til og med 9 tagger fredes, 10 tagger og oppover kan felles.**
3. Tvillingførende ku fredes, dette gjelder også begge kalvene de første 14 dager av jakta.
4. Det inngås forpliktende jegerkontrakter der konsekvensene ved feilskyting er beskrevet. Lagene kan på frivillig basis bytte dyr innbyrdes (se vedlegg)
5. Eventuell feilskyting ved et av lagene korrigeres ved neste års tildeling .
6. Årlig møte holdes mellom elgvaldet og jaktlagene for å drøfte resultater av jakta og legge strategier for kommende jakt.
7. Årlig avvik skal ikke overstige 10 %, (dette gjelder både alder og kjønn.) og eventuelt tas ut som kalv/ungdyr. Ikke skutte dyr (”restkvote”) kan tas ut påfølgende år.
8. Nedklassifiseringsregler som ble godkjent av Nes kommune i 2010 oppheves for 3-års perioden 2016-18. Kun virkelig alder gjelder.
9. Kalver under 50 kg nedklassifiseres (Regnes ikke i tildelt kvote)

4.1.2 Beitetaksering

1. Beitetakst er gjennomført i 2009 og 2014. Dette er gjort i samarbeid med nabovald i 4 kommuner i 2 fylker. Området som er taksert antas å ha en felles elgstamme. Beitetaksten skal gjentas i 2019. Dette er viktig for å ha kontroll med beiteressursen og for å se om iverksatte tiltak har virket.

4.1.3 Skadeforebyggende tiltak

1. Påvirke grunneiere til å tenke forbedring/skjøtting av vinterbeiter ved ungsogpleie og etablering av ny skog, for eksempel markberedning
2. Uttak av tildelt kvote skal være størst mulig i våre jordbruksområder.

4.1.4 Kompetanseheving

Elgvaldet skal tilby relevante kurs for sine medlemmer for å øke kunnskapsgrunnlaget

4.1.5 Søknad om godkjenning av bestandsplan

1. Med hjemmel i Forskrift og retningslinjer om forvaltning av hjortevilt av 10. februar 2012, §19 søker Vormå øst elgvald om godkjenning av bestandsplan for perioden 2016 – 2018.

4.2 Tiltak organisering og økonomi

4.2.1 Salg

1. Topprissettet med grunnpris og kilopris videreføres. Kilopris skal avspeile dyras verdi i bestanden
2. Dagens ordning med uteie til 4 lokale jaktlag videreføres og utvikles i planperioden
3. Ordningen med samsjakt videreføres.

4.2.2 Organisering

1. Utarbeide felles grunnlag for bestandsplan med Skogbygda elgvald
2. Elgregion dannet 2011. Arbeide med å få til felles avskytningsregler og felles jakttider og lik rullering av bestandsplaner.

5. Gjennomføring og finansiering

Tiltak		Ansvarlig		Kostnad	Finansiering
4.1.1	Avskyting	1, 2	Styret		
		3-8	Jaktlagene		
		6-8	Styret		
4.1.2	Beitetaksering	1	Styret og medlemmer		Gjennomført 2009/14 Ny takst 2019
4.1.3	Skadeforebyggende	1	Styret		Utmarkslaget
		2	Styret og jaktlagene		

4.1.4	Kompetanseheving	1	Styret og medlemmer	Medlemmer/utmarkslaget
4.1.5	Godkjenning av bestandsplan	1	styret	
4.2.1	Salg	1-3	Styret	
4.2.2	Organisering	1-2	Styret	

6. Bestemmelser kun for Vormå Øst Utmarkslag

6.1 Organisering og økonomi

6.1.1 Organisering av jakta

Jakta leies ut til 2 lokale jaktlag som består av ca. 70 % ikke-grunneiere. Ca 95 % av jegerne er bygdefolk.

6.1.2 Priser og økonomi

Omsetning av jakta har de siste år vært i størrelsesorden kr 200.000,-, noe som tilsvarer ca 4-5 kr/daa.

Dagens toprissystem med en grunnavgift og kilopris videreføres. Gjennom prinsippet for fastsettelse av kilopris ønsker utmarkslaget å premiere uttak av små dyr.

Grunnavgift betales innen jaktstart etter følgende satser (pr 2016):

- ungdyr kr 3.000,-
- voksent dyr kr 5.500,-

Kilopris (y) regnes ut i forhold til slaktevekt (x) etter følgende formel:

$$y = x/20 + 69,80$$

Prisen justeres pr januar hvert år med konsumprisindeksen. Prisen er eks. mva og fellingsavgifter.

6.1.3 Lokal verdiskaping

Markedet for salg av hele og halve dyr er begrenset. Derfor har begge jaktlagene bygd kjøle- og skjærerom for å ivareta en lokal ressurs på best mulig måte, både til eget bruk og for salg til grunneiere og andre.

6.2 Salg

Toprissystemet med grunnpris og kilopris videreføres. Kilopris skal avspeile dyras verdi i bestanden